



EGLISE ADVENTISTE ANTSONJOBE

BORDEREAU DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF					
N°	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER					
IR 1	Installation de chantier: Amenée des matériels nécessaires, des matériaux de construction et des personnels, logements	1	fft	3 000 000	3 000 000
IR 2	Repli de chantier: Nettoyage des emprises des travaux , repli des matériels et personnels	1	fft	500 000	500 000
TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER					3 500 000
TRAVAUX PREPARATOIRE					
TP1	Démolition du bâtiment existant, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1	fft	3 500 000	3 500 000
TP2	Implantation et piquetage de bâtiment, fouille de fondation, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1	fft	1 000 000	1 000 000
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRE					4 500 000
OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE					
OI1	Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3 de CEM I pour béton de propreté, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1,60	m3	317 000	507 200
OI2	Béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 de CEM I pour béton de forme, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	19,58	m3	395 000	7 734 100
OI3	maçonnerie de moellon hourde au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 de CEM I pour les fondations, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	25,60	m3	298 900	7 651 840
OI4	hérissonnage 40/70 pour dallage, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	24,48	m3	71 200	1 742 976
OI5	fourniture et mise en œuvre des chapes de toutes les étages du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre	244,80	m²	20 700	5 067 360
OI6	Béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 de CEM I pour les piliers, les semelles de fondations, chainage bas, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	12,51	m3	465 000	5 817 150
OI7	Armature en acier haute adhérence de diverses sections y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1125,9	kg	7 500	8 444 250
OI8	Coffrage en bois ordinaire, y compris étayage, buttage, échaffaudage, décoffrage et toutes sujétion de mise en œuvre	58,9	m²	35 000	2 061 500

TOTAL OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE					39 026 376
OUVRAGE EN SUPESTRUCTURE					
OS1	Béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 de CEM I pour les piliers, les poutres, chainage, dalle, escalier, chéneau, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	39,90	m3	465 000	18 553 500
OS2	Armature en acier haute adhérence de diverses sections y compris toutes sujétions de mise en œuvre	3192,0	kg	7 500	23 940 000
OS3	Coffrage en bois ordinaire, y compris étayage, buttage, échaffaudage, décoffrage et toutes sujétion de mise en œuvre	198,5	m²	35 000	6 946 065
TOTAL OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE					49 439 565
MACONNERIE ET RAVALEMENT					
MR1	Maçonnerie de brique hourdé en mortier de ciment dosé à 300kg/m3 de CEM I y compris toutes sujétions de mise en œuvre	447,2	m²	94 000	42 032 100
TOTAL MACONNERIE ET RAVALEMENT					42 032 100
ENDUIT INTERIEURE ET EXTERIEURE					
EN1	Enduit extérieure et intérieure en mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 de CEM I y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1062,90	m²	19 000	20 195 100
TOTAL ENDUIT INTERIEURE ET EXTERIEURE					20 195 100
PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE					
PEI1	Badigeonnage en chaux grasse Botsiaka	1062,90	m²	2 500	2 657 250
PEI2	Peinture à l'eau intérieure et extérieure en deux couches	1062,90	m²	7 000	7 440 300
PEI3	Peinture glycérophthalique en deux couches pour les ouvrages métalliques et bois	66,88	m²	9 800	655 424
TOTAL PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE					10 752 974
MENUISERIE METALLIQUE					
MEN1	Fourniture et pose d'une grille de protection des fenêtres principale de dimension 0,60 x 3,95ml, y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	1	U	355 500,00	355 500,00
MEN2	fourniture et pose d'une grille de protection des fenêtres principale de dimension 0,3 x 3,80ml ,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	2	U	342 000,00	684 000,00
MEN3	fourniture et pose d'une grille de protection des fenêtres principale de dimension 0,6 x 3,00ml ,y compris pose et toutes sujétions de mise en	2	U	270 000,00	540 000,00
MEN4	fourniture et pose d'une grille de protection des fenêtres latérale gauche et droite de dimension 0,60m x 2,50m,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	10	U	225 000,00	2 250 000,00
MEN5	fourniture et pose des gardes corps pour balcon et escalier, ainsi que la baptistères de hauteur 0,90m ,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	18,79	ml	100 000,00	1 879 000,00
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE					5 708 500

MENUISERIE EN ALUMINIUM					
MEA1	fourniture et pose des fenêtres principale de dimension 0,60 x 3,95ml ,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	1	U	711 000	711 000
MEA2	fourniture et pose des fenêtres principale de dimension 0,3 x 3,80ml ,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	2	U	342 000	684 000
MEA3	fourniture et pose des fenêtres principale de dimension 0,6 x 3,00ml,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	2	U	540 000	1 080 000
MEA4	fourniture et pose des fenêtres latérale gauche et droite de dimension 0,60m x 2,50m,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	10	U	450 000	4 500 000
MEA5	fourniture et pose des impostes latérale gauche et droite de dimension 0,60m x 0,60m,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	11	U	108 000	1 188 000
MEA6	fourniture et pose des briques de verre du façade postérieure de dimension 1,50m x 1,50m ,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	2	U	607 500	1 215 000
TOTAL MENUISERIE EN ALUMINIUM					9 378 000
MENUISERIE EN BOIS					
MEB1	fourniture et pose d'une porte principale de dimension 2,50m x 2,40m,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	1	U	1 800 000	1 800 000
MEB2	fourniture et pose d'une porte latérale de dimension 1,00m x 2,10m,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	1	U	630 000	630 000
MEB3	fourniture et pose des portes intérieures de dimension 0,80m x 2,10m,y compris pose et toutes sujétions de mise en œuvre	3	U	504 000	1 512 000
TOTAL MENUISERIE EN BOIS					3 942 000
CARRELAGE-CHAPE					
CAR1	fourniture et pose des carreaux au sol du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre	327,82	m²	62 000	20 324 945
CAR2	fourniture et pose des plinthes en carreaux du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre	15,99	m²	62 000	991 566
CAR2	fourniture et pose des carreaux muraux y compris toutes sujétions de mise en œuvre	29,85	m²	62 000	1 850 576
TOTAL CARRELAGE					23 167 087
PLAFONNAGE					
PLA1	fourniture et pose des plafonds en placo plâtre standard, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	227,00	m²	39 500	8 966 607
TOTAL PLAFONNAGE					8 966 607

COUVERTURE DU BATIMENT					
COU1	Couverture en tôle galvabac 0.40,y compris accessoire et toutes sujétions de mise en œuvre	267,50	m²	53 348	14 270 721
COU2	Charpente métallique				
	Arbalétriers	63,06	ml	40 785	2 571 902
	Tirans intérieurs	61,25	ml	40 786	2 498 143
	Panne C 100	222,20	ml	30 000	6 666 000
	Accessoire et toutes sujétions de mise en œuvre	1,00	fft		3 086 678
TOTAL COUVERTURE DU BATIMENT					29 093 444
ELECTRICITE					
ELEC 1	Fourniture et pose de tableau de protection général, y compris toutes sujétions.	1	fft	80 000	80 000
ELEC 2	Fourniture et pose des disjoncteur différentiel, y compris toutes sujétions.	1	U	55 000	55 000
ELEC 3	Fourniture et pose des disjoncteur modulaire, y compris toutes sujétions.	1	U	35 000	35 000
ELEC 4	Fourniture et pose de prise de courant 2P+T 10/16 A, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	5	U	16 500	82 500
ELEC 5	Fourniture et pose de lampes fluorescents y compris toutes sujétions de pose.	7	U	20 000	140 000
ELEC 6	Fourniture et pose des interrupteurs simple allumage, y compris toutes sujétions de pose	4	U	16 500	66 000
ELEC 7	Fourniture et pose des fils de différents sections, y compris toutes sujétions de pose	1	fft	700 000	700 000
TOTAL ELECTRICITE					1 158 500
PLOMBERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE					
PLS1	Fourniture et pose de canalisation d'eau en tuyau PVC de différents diamètres, y compris raccord, coude ainsi que toutes les accessoires de pose et sujétions de bon fonctionnement.	20,00	ml	31 721	634 421
PLS2	Fourniture et pose de canalisation d'alimentation d'eau en tuyau PPR de différents diamètres, y compris raccord et vanne d'arrêt, ainsi que toutes les accessoires et sujétions de bon	33,60	ml	22 011	739 554
PLS3	Fourniture et pose des regards, y compris toutes les accessoires et sujétions de bon fonctionnement.	6,00	U	150 000	900 000
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE					2 273 975
Montant Totale					253 134 227

ARRETEE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME « **DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLIONS CENT TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT SEPT ARIARY** »